



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายท่าทุ่งออก - โคกหนูน หมู่ที่ ๖
ตำบลนาง อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการ
บุกเบิกถนนสายท่าทุ่งออก - โคกหนูน หมู่ที่ ๖ ต. นางว งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน) และคณะกรรมการกลางกำหนด เป็นเงิน ๓๑๓,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายท่าทุ่งออก – โคกหนูน หมู่ที่ 6
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ตำบลนาหวง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร ใช้หินผุถมจำนวน 232 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดบดอัด วางท่อ คสล. ชั้น 3 จุดที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน จุดที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นเงิน 313,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายยงยุทธ กิตติคุณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพิกุล ทองดียิ่ง	ตำแหน่ง ครู

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง สายทำทุ่งออก - โคกหนอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะทาง 400.000 เมตร

ผิวทาง หินผุ

กว้าง 6.00 เมตร หนา

เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

ไหล่ทางหินผุข้างละ - เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	2,100.00	5.97	12,537.00	
2	งานดิน					
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,400.00	11.97	28,728.00	
2.2	งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
2.3.1	งานดินถม					
2.3.1(1)	งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3.1(2)	งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	245.70	229.66	56,427.46	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
3.1	งานรองพื้นทาง					
3.1.1	หินผุพร้อมเกรบคอัด	ลบ.ม.	232.00	255.84	59,354.880	
3.1.2	งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ	ลบ.ม.				
3.2	งานพื้นทาง					
3.2.1	งานพื้นทาง	ลบ.ม.				
3.2	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.				
3.4	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					
3.4.1	Deep Patch	ตร.ม.				
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง					
4.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
4.1.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.				
4.2	งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.				
5	งานเบ็ดเตล็ด					
5.1	งานระบบระบายน้ำ					
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม					
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	9.00	1,839.40	16,554.59	
5.1.1(3)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	18.00	2,948.61	53,074.98	
5.1.1(5)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร				
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					226,676.91	

