



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เรื่อง กำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑  
ตำบลนาง อำเภอยายอย จังหวัดตรัง

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอยายอย จังหวัดตรัง ได้กำหนดราคากลางสำหรับก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลนางอำเภอยายอย จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางกำหนด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๗๙๓,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๓,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างหอดักเหล็กขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานถังกรองสนิมเหล็ก งานฐานรากหอดัก งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก งานระบบสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน งานระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มบาดาล ขนาด ๒ แรงม้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ..... - 3 เม.ย. 2568 ..... เป็นเงิน ๗๔๓,๖๐๐ บาท  
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๑.นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  - ๒.นางสาวรุสนา แซ่อามา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  - ๓.นายก่อภพ รักเขตกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาง อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง (กองช่าง)  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568


| ลำดับที่             | รายการ                    | คำนวณต้นทุน                          | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|----------|
| 1                    | กลุ่มงาน/อาคาร            | 569,053.12                           | 1.3091   | 744,947.44  |          |
| 2                    | ครุภัณฑ์จัดซื้อ           | 47,600.00                            | 0        | 47,600.00   |          |
| 3                    | มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ | 749.00                               | 0        | 749.00      |          |
| 4                    | ป้ายโครงการ               |                                      |          | -           |          |
|                      |                           |                                      |          | -           |          |
|                      |                           |                                      |          | -           |          |
|                      | รวมราคาทุน                |                                      |          | 793,296.44  |          |
|                      | คิดเป็นเงินโดยประมาณ      |                                      |          | 793,200.00  |          |
| คิดเป็นเงินโดยประมาณ |                           | เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน |          |             |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสุนาลี อ่อนชื่นจิตร)

ประธานกรรมการ



(นางสาวรุสนา แซ่อาามา)

กรรมการ



(นายก้องภพ รักเชตกิจ)

กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1




สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาง อำเภอยายะ อุต จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                    | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
|          |                                                           |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
| 1        | งานหล่อเหล็กขนาด 20 ลบ.ม.                                 | 1.00   | ถึง   | 300,000.00   | 300,000.00 |              | -         | 300,000.00 |          |
| 2        | งานถักรงสนิมเหล็ก                                         | 1.00   | ชุด   | 95,000.00    | 95,000.00  |              | -         | 95,000.00  |          |
| 3        | งานฐานรากหลังสูง                                          |        |       |              | -          |              | -         | -          |          |
|          | 3.1 ขุดดินฐานรากแล้วถมดิน                                 | 24.50  | ลบ.ม. | -            | -          | 168.00       | 4,116.00  | 4,116.00   |          |
|          | 3.2 เสาค้ำ คสล. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 x 10.00 ม. | 25.00  | ตัน   | 2,800.00     | 70,000.00  |              | -         | 70,000.00  |          |
|          | 3.3 ทราดยาบดอัดแน่น                                       | 3.00   | ลบ.ม. | 546.73       | 1,640.19   | 104.00       | 312.00    | 1,952.19   |          |
|          | 3.4 คอนกรีต 1:3:5 (ทรงลูกบาศก์ 180กก./ตร.ซม.)             | 1.00   | ลบ.ม. | 2,018.69     | 2,018.69   | 426.00       | 426.00    | 2,444.69   |          |
|          | 3.5 คอนกรีต 1:2:4 (ทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)            | 5.00   | ลบ.ม. | 2,119.63     | 10,598.15  | 419.00       | 2,095.00  | 12,693.15  |          |
|          | 3.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                     | 17.00  | ตร.ม. | 480.00       | 8,160.00   | 139.00       | 2,363.00  | 10,523.00  |          |
|          | 3.7 เหล็ก RB 12 มม.                                       | 180.00 | กก.   | 25.26        | 4,546.80   | 3.60         | 648.00    | 5,194.80   |          |
|          | 3.8 เหล็ก RB 15 มม.                                       | 260.00 | กก.   | 26.28        | 6,832.80   | 3.60         | 936.00    | 7,768.80   |          |
|          | 3.9 ตะปู                                                  | 4.00   | กก.   | 43.61        | 174.44     | -            | -         | 174.44     |          |
|          | 3.10 ลวดผูกเหล็ก                                          | 13.00  | กก.   | 31.31        | 407.03     |              | -         | 407.03     |          |

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาง อำเภอยะยง จ.ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
|          |                                                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
|          | 3.11 ค่าตอกเข็มโดยปั่นจั่น                                | 1.00  | งาน   |              |           | 20,000.00    | 20,000.00 | 20,000.00  |          |
|          | 3.12 น๊อตสกรูยึดหอดึงพร้อมแวน ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.10 เมตร | 12.00 | อัน   | 650.00       | 7,800.00  |              | -         | 7,800.00   |          |
|          | รวม 3                                                     |       |       |              |           |              |           | 143,074.10 |          |
| 4        | งานฐานรากถึงกรงเข็มหลัก                                   |       |       |              |           |              |           |            |          |
|          | 4.1 ขุดดินฐานรากแล้วถมดิน                                 | 0.45  | ลบ.ม  | -            |           | 168.00       | 75.60     | 75.60      |          |
|          | 4.2 ทราดยาบดอัดแน่น                                       | 0.35  | ลบ.ม  | 546.73       | 191.36    | 112.00       | 39.20     | 230.56     |          |
|          | 4.3 คอนกรีต 1:2:4 (คอนกรีต 1:2:4 (ทรงลูกบาศก์             | 0.45  | ลบ.ม. | 2,119.63     | 953.83    | 419.00       | 188.55    | 1,142.38   |          |
|          | 240 กก./ตร.ซม.)                                           |       |       |              |           |              | -         | -          |          |
|          | 4.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                     | 1.50  | ตร.ม. | 480.00       | 720.00    | 139.00       | 208.50    | 928.50     |          |
|          | 4.5 เหล็ก RB 9 มม.                                        | 20.00 | กก.   | 23.43        | 468.60    | 4.40         | 88.00     | 556.60     |          |
|          | 4.6 ตะปู                                                  | 0.40  | กก.   | 43.61        | 17.44     | -            | -         | 17.44      |          |
|          | 4.7 ลวดผูกเหล็ก                                           | 0.60  | กก.   | 31.31        | 18.79     |              | -         | 18.79      |          |
|          | รวม 4                                                     |       |       |              |           |              | -         | 2,969.87   |          |

## หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

[illegible]

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลนาง อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ                                          | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
|          |                                                 |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
| 6        | ระบบไฟฟ้า                                       |        |       |              |           |              |           |            |          |
|          | 6.1 สายไฟ THW A 25 mm3                          | 200.00 | เมตร  | 16.80        | 3,360.00  |              | -         | 3,360.00   |          |
|          | 6.2 เสาล้ำแรงสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร              | 4.00   | ต้น   | 800.00       | 3,200.00  |              | -         | 3,200.00   |          |
|          | 6.3 แร็ค 2 ช่อง                                 | 6.00   | ชุด   | 170.00       | 1,020.00  |              | -         | 1,020.00   |          |
|          | รวม 6                                           |        |       |              | -         |              | -         | 7,580.00   |          |
|          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1+2+3+4+5+6                 |        |       |              | -         |              | -         | 569,053.12 |          |
| 7        | ครุภัณฑ์จัดซื้อ                                 |        |       |              |           |              |           |            |          |
|          | 7.1 ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์                       | 1.00   | ชุด   | 10,000.00    | 10,000.00 |              | -         | 10,000.00  |          |
|          | 7.2 ถัง PE ขนาด 200 ลิตร                        | 2.00   | ถัง   | 800.00       | 1,600.00  |              | -         | 1,600.00   |          |
|          | 7.3 ปั๊มบาดแบบ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า | 1.00   | ชุด   | 36,000.00    | 36,000.00 |              | -         | 36,000.00  |          |
|          | รวม 7                                           |        |       |              | -         |              | -         | 47,600.00  |          |