



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๕
ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการขยาย
เขตประปา หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๒๘๑,๗๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๑๒,๖๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ปรากฏ
ตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

2Δ 53 ✓

3. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปา หมู่ที่ 5
4. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 281,700 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการตัดคอนกรีต (0.30 x 31.00) ใ้ท่อ pvc Ø 3 นิ้ว
ชั้น 8.5 ระยะทาง 8 เมตรและวางท่อ pvc Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,647 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางกำหนด)
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 212,600 บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ พร.4, แบบ พร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายเสริม รักษ์เมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายยงยุทธ กิตติคุณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. บางกุ้ง
นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตประปา หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน /งานอาคาร	154,133.56	1.3795 ✓	212,627.25 ✓	
2	ป้ายโครงการ				
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				212,627.25
	คิดเป็นเงินประมาณ				212,600.00
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - ตร.ม.

ประมาณราคาโดย


(นายกองภพ รักเซตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ


(นายเสริม รักขเมือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ


(นางกิริภทร เช่งงาย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ


(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเสริม รักขเมือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


(นายยุทธ กิตติคุณ)

นายช่างโยธานาฏงาน อบต.บางกุ้ง


(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายเขตประปา หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนางวอ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายกิ่งภพ รักเชตกิจ

แบบเลขที่ -
เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ตัดคอนกรีต (0.30 x 31.00)	9.30	ตร.ม.		-	50.00	465.00	465.00	
2	ท่อ pvc ด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00	เมตร	116.36	930.88	75.00	600.00	1,530.88	
3	ท่อ pvc ด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1,647.00	เมตร	53.04	87,356.88		-	87,356.88	
4	ข้อต่อตรง pvc ขนาด 3 นิ้ว ลต 2 นิ้ว	2.00	อัน	130.00	260.00		-	260.00	
5	ข้อต่อสามทาง pvc ด 3 นิ้ว	2.00	อัน	146.73	293.46		-	293.46	
6	ข้องอ pvc 90° ด 2 นิ้ว	2.00	อัน	26.17	52.34		-	52.34	
7	บอกลาตัว pvc ด 2 นิ้ว	2.00	อัน	180.00	360.00		-	360.00	
8	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	121.50	1,215.00		-	1,215.00	
9	ฝาครอบ pvc ด 2 นิ้ว	2.00	อัน	40.00	80.00		-	80.00	
10	ค่าแรงขุดวางท่อ ด 2 นิ้ว	1,563.00	เมตร			40.00	62,520.00	62,520.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน					154,133.56 บาท				
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)					154,133.56 บาท				
									หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์

