



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอยางตลาด จังหวัดตรัง ได้กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตรหรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๐,๒๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง กำหนด
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๐๕ มี.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๘๐,๒๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔, แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นางสมาลี อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - ๒.นางสาวสุภานันท์ ไสสะอาด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
 - ๓.นายก้องภพ รักเขตกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานชุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหมอ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาหวง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดเจาะบ่อบาดาล	279,457.00	-	279,457.00	
2	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	749.00		749.00	
3	ป้ายโครงการ	-		-	
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			280,206.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			280,200.00	
	ตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสุมาลี อ่อนชินจิตร)

ประธานกรรมการ



(นางสาวสุภานันท์ ไสสะอาด)

กรรมการ



(นายก้องภพ รักเชตกิจ)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...1.../...1.....

กลุ่มงาน/งาน งานขุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหมอ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ๑6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 43 - 100 เมตร								
2	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ pvc มอก. 17 - 2532 ขนาดภาพ 13.5 ๑ ๖ นิ้ว	100.00	เมตร	2,243.57	224,357.00			224,357.00	
3	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00			1,350.00	
4	งานติดตั้งชุดปิดปากบ่อน้ำบาดาล ๑6 นิ้ว ชนิด pvc	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00			3,100.00	
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อม	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00			48,600.00	
	ท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานประกอบด้วย								
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด								
	2.0 แรงม้า 220 VAC (Submersible Pump)								
	- ท่อ pvc ขนาด 13.5 มอก. 17 - 2532 ประเภท 1.5"								
	- ประตูน้ำกั้นกลับ (ใช้ควาล์ว) ทองเหลือง ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- ยูนิเทิลเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมประเก็นยาง ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- นิปเปิล เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- สายไฟชนิดกั้นน้ำ NYV หรือ VCT ขนาด 3 x 2.5 มม.								
	- เทปพันสายไฟและเทปพันกันน้ำ ขนาด 19.0 มม. X 1.80 ม. อย่างละ 1 ม้วน								
	- ตู้โลหะกั้นน้ำ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
5	งานไฟฟ้า								
	- เสาล้ำแรง ขนาด 5x 5 นิ้ว สูง 5 เมตร	1	ต้น	800.00	800.00			800.00	
	- แรต 2 ช่อง	2	ชุด	100.00	200.00			200.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1 x 25 ตร.ม.	50	เมตร	21.00	1,050.00			1,050.00	
					279,457.00			279,457.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน				279,457.00 บาท			279,457.00	

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ป.ร.5)

279,457.00 บาท

สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ส.ร. ๑๓๓๗

๑๓๓๗