



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑
เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหมอ
ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑ เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหมอ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหมอ หมู่ที่ 1 เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหมอ
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 266,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส (Submerse) ขนาด 2.0 HP (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางกำหนด)
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นเงิน 272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายยุกุทธ กิตติคุณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรัตติญาภา คงเอียด	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหมอ หมู่ที่ 1 เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหมอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาหวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดเจาะบ่อบาดาล	272,307.00	-	272,307.00	
2	ป้ายโครงการ				
	"ลิ".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			272,307.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			272,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	ตร.ม.		

ประมาณราคาโดย


 (นาย) ก้องภพ รักเขตกิจ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ


 (นาย) เสริม รักขเมือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน


ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ


 (นาง) กิรภัทร แซ่งว้อย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ



 (นาย) บุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นาง) สุมลิต อ่อนชื่นจิตร

นักจัดการงานทั่วไป


 (นาย) ยงยุทธ กิตติคุณ

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บางกุ้ง



(นาง) สวรรัตติญาภา คงเอียด

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...1.../...1.....

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหมอ หมู่ที่ 1 เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหมอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายกิ่งกมล รักเขตกิจ

เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ๑6 นิ้ว ลึก 100 เมตร				-		-	-	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ pvc มอก. 17 - 2532	100.00	เมตร	2,192.57	219,257.00		-	219,257.00	
	ชั้นคุณภาพ 13.5 ๑6 นิ้ว				-		-	-	
2	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00		-	1,350.00	
3	งานติดตั้งชุดปิดปากบ่อน้ำบาดาล ๑6 นิ้ว ชนิด pvc	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00		-	3,100.00	
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อม	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00		-	48,600.00	
	ท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานประกอบด้วย				-		-	-	
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด				-		-	-	
	2.0 แรงม้า 220 VAC (Submersible Pump)				-		-	-	
	- ท่อส่งเหล็ก มอก. 277 - 2532 ประมาท 2 ๑1.5"				-		-	-	
	- ประตุน้ำก้นบ่อ (เหล็กหล่อ) ทองเหลือง ขนาดเดียวกับท่อส่ง				-		-	-	
	- อุปกรณ์เหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมประกันยาง ขนาดเดียวกับท่อส่ง				-		-	-	
	- ข้อต่อ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง				-		-	-	
	- นิปป์เกล เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง				-		-	-	
	- สายไฟชนิดกั้นน้ำ NYY หรือ VCT ขนาด 3 x 1.5 มม.				-		-	-	
	- เทปพันสายไฟและเทปชนิดกั้นน้ำ ขนาด 19.0 มม. X 1.80 ม. อย่างละ 1 ม้วน				-		-	-	
	- ตู้โลหะกั้นน้ำ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ				-		-	-	
				272,307.00				272,307.00	
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน					272,307.00 บาท				
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)					272,307.00 บาท				

ต้องแนบเจดหมายมอบหมายอำนาจ