



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายควนปายาง -ทุ่งข้า หมู่ที่ ๑๑
ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการบุกเบิกถนนสายควนปายาง -ทุ่งข้า หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๓๑๙,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๑๗,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

กรมส่งเสริมปครองส่วนท้องถิ่น

ถนนนุกเบิก

สถานที่ก่อสร้าง

สายทาง นุกเบิกถนนสายควนเป้ายาง - พุ่งชำ หมู่ที่ 11

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ประมาณการตามแบบ

ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558

สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A)	231,644.40	1.3574	314,434.11	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ฝนชุก1
					Factor FN งานทาง 1.3574
					Factor FN งานสะพานฯ 1.2479
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			317,434.11	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			317,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ความยาวถนน1.000กม. เจลี่ยราคา กม.ละ317,000.00 บาท

ตรวจ

(นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย

(นายเดชา ภัคดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวรัตติญา คงเอียด)

เจ้าพนักงานธุรการ

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. บุกเบิกถนน ความยาวรวมทั้งสิ้น		1.000	กิโลเมตร	ก่อสร้างจำนวน	1	ช่วง
ผิวจราจร	Concrete	กว้าง	5.00	เมตร		
ไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้างข้างละ	0.50	เมตร		
ช่วงที่	1	จาก กม.ที่	0+000.000	ถึง กม.ที่	1+000	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกรุยทางถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	5,000	1.27	6,350.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	5,000	8.90	44,500.00	
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
4	งานดินดัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)		-	-	
5	งานดินถม(จากดินชั้นส่ง)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
5	งานดินถม(จากดินดัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
7	งานชั้นรองพื้นทาง					
	7.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม. (แน่น)	520.00	192.47	100,084.40	
8	งานชั้นพื้นทาง					
	8.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
9	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	-	-	-	
10	งานผิวทาง					
	10.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
11	งานไหล่ทาง					
	11.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	
12	งานระบายน้ำ					
	12.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	12.1.1 ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.2 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	21.00	1,850.00	38,850.00	
	12.1.3 ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	14.00	2,990.00	41,860.00	
	12.1.4 ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	14.00	3,840.00	53,760.00	
	12.1.4 ขนาด ϕ 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
16	งานทางเท้า คสล.	ม.	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)				231,644.40	