

ตัวนำราชการ

องค์การบริการส่วนตำบลนาง

ประเภทงาน

ก่อสร้างทาง

สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สาย

บ้านเขยสม - หนองเมี่ยงแตก (ตอนที 1)

ต. นาง

อ. ห้วยยอด

สรุปประมาณราคามาแบบพร้อม

ป.ร. 4/1

จำนวน

1

แผ่น

ป.ร. 4/2

จำนวน

0

แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	420,203.80	1.3822	580,805.69	Factor F ผสมทุก 1
				580,805.69	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				580,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				

ความชวณหนังสือการ

1,000.00 ตร.ม. เหล็ยตารางเมตร. ละ

580.00

บาท

คณะกรรมการกำหนตราคากลาง

ทราบ

(นายภูพิพัฒน์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายชัยวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริการส่วนตำบลนาง

(นายเดชฯ ภักดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อ.บ. ๕๖๕๐๓๕

(นางสาววิไล สุทธิรักษ์)

ศิริ

(นางศุภมล อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

แบบประเมินราคาทางก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

ค. นางง อ.ให้วยยอค

สาย บ้านนายสม - หนองเมี่ยงแตก (ตอนที่ 1)

ระยะทาง 1.00 กม.

0+000

ถึง กม.ที่ 0+250

ผิวทาง คอนกรีต

กว้าง

4.00 เมตร

ไหล่ทาง คอนกรีต

กว้างข้างละ

0.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม				
1.1	งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.		-	-
2	งานดิน				
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	11.37	11,370.00
2.2	งานตัดขึ้นรูปคันทาง				
2.2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-
2.3	งานถมคันทาง				
2.3.1	งานดินถม				
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง				
3.1	งานรองพื้นที่ทาง				
3.1.1	งานรองพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	270.00	172.00	46,440.00
3.1.2	งานรองพื้นที่ทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....	ลบ.ม.		-	-
3.2	งานพื้นที่ทาง				
3.2.1	งานพื้นที่ทาง	ลบ.ม.		-	-
3.2.2	งานพื้นที่ทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....	ลบ.ม.		-	-
3.3	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5ซม.	ลบ.ม.	50.00	588.826	29,441.30
4.4	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก				
4.4.1	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15	ตร.ม.	1,000.00	323.17	323,170.00
4.4.2	Expansion Joint	เมตร		-	-
4.5	งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	70.00	139.75	9,782.50
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					420,203.80
FACTOR F (ฝนตกชุก I)					1.3822
เป็นเงินค่างานประเมิน					580,805.69