

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
งบประมาณปี 2557

สายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาปิ่นะ- หารไม้มัด หมู่ที่ 7
ตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.466 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
ผิวจราจร Concrete กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+000.466

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกรุยทางวางपाखुदत (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,864	1.32	2,460.48	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,864	8.90	16,589.60	
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
4	งานดินดัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	340	44.16	15,014.40	
5	งานดินถม(จากดินขนส่ง)	ลบ.ม. (แน่น)	350	164.37	57,529.50	
5	งานดินถม(จากดินดัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
7	งานชั้นรองพื้นทาง					
	7.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม. (แน่น)	577.84	195.49	112,961.94	
8	งานชั้นพื้นทาง					
	8.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
9	งานทวยหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	93.20	460.00	42,872.00	
10	งานผิวทาง					
	10.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,864.00	362.00	674,768.00	
11	งานไหล่ทาง					
	11.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	130.5	162.70	21,229.10	
12	งานระบายน้ำ					
	12.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	12.1.1 ขนาด φ 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.2 ขนาด φ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.3 ขนาด φ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.4 ขนาด φ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.4 ขนาด φ 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	12.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
	12.2.1 ขนาด 1- φ 0.60 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.2 ขนาด 1- φ 0.80 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.3 ขนาด 1- φ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.4 ขนาด 1- φ 1.20 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.5 ขนาด 2- φ 0.60 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.6 ขนาด 2- φ 0.80 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.7 ขนาด 2- φ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.8 ขนาด 2- φ 1.20 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.9 ขนาด 3- φ 0.60 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.10 ขนาด 3- φ 0.80 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	