



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งสปริงเกอร์สระน้ำหนองหัวปราง หมู่ที่ ๕
ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการติดตั้ง
สปริงเกอร์สระน้ำหนองหัวปราง หมู่ที่ ๕ ต. นางงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหก
พันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกลางกำหนด เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรากฏตาม
ข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งสปริงเกอร์สระน้ำหนองหัวปรำ หมู่ที่ 5
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 96,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งสปริงเกอร์ จำนวน 200 จุด ระยะทาง 794 เมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวงกำหนด)
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 96,000 บาท
(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเดชา ภักดีโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายเอกสิทธิ รักบุญ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งสปริงเกอร์ระบบน้ำหนองหัวปรี หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาหวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน /งานอาคาร	57,793.00	1.3056	75,454.54	
2	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า	20,842.00		20,842.00	
	จำนวน 2 ชุด ชุดละ 10,421 บาท				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			96,296.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			96,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร -	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ -	ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

(นายเอกสิทธิ์ รักบุญ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ทราบ

(นางกิริภัทร เช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งสปริงเกอร์ระบบน้ำของหัวปรั หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายเดชา ภักดีโชติ

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ pvc Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5	794.00	เมตร	15.65	12,426.10	✓	-	12,426.10	✓
2	ท่อ pvc Ø 0.5 นิ้ว ชั้น 8.5	160.00	เมตร	9.34	1,494.40	✓	-	1,494.40	✓
3	สามทาง ขนาด 1" x 0.5"	200.00	จุด	14.72	2,944.00	✓	-	2,944.00	✓
4	สปริงเกอร์ขนาด 0.5 นิ้ว พร้อมท่อ pvc ขนาด 0.5 นิ้ว	200.00	ชุด	20.00	4,000.00	✓	1,480.00	5,480.00	✓
5	กาบประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	8.00	กระป๋อง	121.50	972.00	✓	-	972.00	✓
6	เชือกกล้วย ขนาด 1 นิ้ว	2.00	อัน	200.00	400.00	✓	400.00	800.00	✓
7	วาล์ว pvc ขนาด 1 นิ้ว	10.00	อัน	70.00	700.00	✓	200.00	2,700.00	✓
8	ค่าแรงขุดวาง pvc Ø 1 นิ้ว	794.00	เมตร	30.00	23,820.00	✓	-	23,820.00	✓
9	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบทอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า	2.00	ชุด	-	-	✓	1,000.00	1,000.00	✓
10	โรงเรือนเก็บมอเตอร์	2.00	โรง	-	-	✓	-	-	✓
	- ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	397.20	39.72	✓	-	39.72	✓
	- ไม้แบบ	0.80	ตร.ม.	400.00	320.00	✓	106.40	426.40	✓
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 เมตร	2.00	ตร.ม.	32.00	64.00	✓	10.00	74.00	✓
	- คอนกรีต 1:2:4	0.20	ลบ.ม.	1,819.84	363.97	✓	391.00	442.17	✓
	- เหล็ก PLAT 0.10 X 0.10 m หนา 6 mm.	8.00	แผ่น	50.00	400.00	✓	-	400.00	✓
	- เหล็ก □ 1"x1"x2.3 mm.	48.34	กก.	35.40	1,711.24	✓	483.40	2,194.64	✓
	- ตาข่ายถักตา 2"เส้นลวด Ø 3 mm.	4.80	ตร.ม.	90.00	432.00	✓	-	432.00	✓
	- เหล็กกรีดลอนหนา 0.04 mm.	5.12	ตร.ม.	175.00	896.00	✓	70.00	1,254.40	✓
11	สีกันสนิม	3.24	ตร.ม.	55.04	178.33	✓	35.00	291.73	✓

หน่วย : บาท

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ติดตั้งสปริงเกอร์สำหรับห้องหัวปรา หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลนาง อำเภอยายียด จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง
ประมาณราคาโดย นายเดชา วัคคิไค	เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	สีน้ำมัน	3.24	ตร.ม.	55.04	✓ 178.33	✓ 38.00	✓ 123.12	✓ 301.45	✓
13	กฤษแสนย	2.00	ชุด	150.00	✓ 300.00	✓		✓ 300.00	✓
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน								57,793.00	✓
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)								57,793.00 บาท	✓
รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)								57,793.00 บาท	✓

[Handwritten signature]

หน่วย : บาท