



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการย้ายเสาไฟไฮแมสจากเขાโพธิ์โชน หมู่ที่ ๖ มา หมู่ที่ ๘ ตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้าง ทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ หัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้กำหนดราคากลางงานโครงการ โครงการย้ายเสาไฟไฮแมสจากเขાโพธิ์โชน หมู่ที่ ๖ มา หมู่ที่ ๘ ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๒๖๐,๗๐๕.๔๒ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าบาทสี่สิบสองสตางค์) รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการย้ายเสาไฟไฮแมสจากเขโโพธิ์โชน หมู่ที่ ๖ มา หมู่ที่ ๘ ตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๕๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการรื้อถอนพร้อมขนย้ายเสาไฟไฮแมส ความสูง ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น จากเขโโพธิ์โชน หมู่
ที่ ๖ มายัง บริเวณสามแยกถนนสายลานช้าง - ทนงแป้น หมู่ที่ ๘ ทำการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ฐาน
ทำการติดตั้งเสาไฟไฮแมส ความสูง ๒๐ เมตร กับฐานให้เรียบร้อย ทำการรื้อถอนโคมไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ วัตต์ และทำการ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าใหม่ จำนวน ๖ โคม พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุดให้สามารถใช้งานได้ปกติ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.นาง กำหนด
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 14 พ.ค. 2568 เป็นเงิน ๒๖๐,๗๐๕.๔๒ บาท
(สองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - ๒.นางสาวรุสนา แซ่อาามา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 - ๓.นายก้องภพ รักเขตกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		
สถานที่ก่อสร้าง	รื้อย้ายเสาไฟฟ้า High Mast สูง 20.00 เมตร จากเขาโพธิ์โทน หมู่ที่ 6 มา หมู่ที่ 8 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง		
ปริมาณงาน			
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	8	เดือน พฤษภาคม	พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	39,930.15	1.3848	55,295.27	
2	งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	191,972.10	1.0700	205,410.15	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,705.42	
	ปรับยอดเป็นเงินทั้งสิ้น			260,705.42	
	ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าบาทสี่สิบสองสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุสนา แซะอามา)


นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายก้องภพ รักเขตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ ย้ายเสาไฟโคมจากเสาไฟโคม หมู่ที่ 6 มา หมู่ที่ 8									
สถานที่ก่อสร้าง รื้อย้ายเสาไฟฟ้า High Mast สูง 20.00 เมตร จากเสาไฟโคม หมู่ที่ 6 มา หมู่ที่ 8 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง แบบเลขที่ - รายการ -									
ปริมาณงาน									
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง									
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			
1	งานโครงสร้างฐานเสาไฟฟ้า								
	1.1 ฐานเสาไฟฟ้าสูง 20.00 เมตร	1.00	ฐาน						
	- ขุดดินฐานราก + ถมกลับ	9.38	ลบ.ม.		168.00	168.00	1,575.84		
	- ทราดยาบรองพื้น	0.40	ลบ.ม.	546.73		546.73	218.69		
	- คอนกรีตหยาบ (1:3:5)	0.40	ลบ.ม.	2,056.07		2,056.07	822.43		
	- ไม้แบบ (คิด 25%)	10.58	ตร.ม.	275.00		275.00	2,909.50		
	- ตะปู	2.65	กก.	43.61		43.61	115.57		
	- เหล็ก RB ๑ 9 mm.	14.04	กก.	23.90		23.90	335.56		
	- เหล็ก DB ๑ 16 mm.	356.77	กก.	22.23		22.23	7,931.00		
	- เหล็ก DB ๑ 20 mm.	233.11	กก.	22.16		22.16	5,165.72		
	- ลวดผูกเหล็ก	15.10	กก.	32.25		32.25	486.98		
	- คอนกรีต (1:2:4)	3.84	ลบ.ม.	2,144.86		2,144.86	8,236.26		
	- ANCHOR BOLT Dia 32 mm.	12.00	ตัว	1,000.00		1,000.00	12,000.00		
	- ท่อ PVC ๑ 2 นิ้ว	2.50	เมตร	53.04		53.04	132.60		
	รวมงานฐานเสาไฟฟ้า						39,930.15		
2	งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	2.1 โคมไฟฟ้า 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	โคม	9,095.00	2,600.00	11,695.00	70,170.00		
	2.2 สายไฟฟ้า VCT 4 x 6 mm ² (สายไฟฟ้าเดินภายในเสา)	20.00	ม.	267.68	26.00	293.68	5,873.60		




2.3	สายไฟฟ้า VCT 2 x 4 mm ² (สายไฟฟ้าเดินภายในดวงโคม)	25.00	ม.	111.30	13.00	124.30	3,107.50	
2.4	สายไฟฟ้า CV 3 x 10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	25.00	ม.	231.00	30.00	261.00	6,525.00	
2.5	ชุดวางสายไฟฟ้า (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	20.00	ม.	-	138.00	138.00	2,760.00	
2.6	ค่าต่อเหล็กผ่านถนน	8.00	ม.	535.00	157.00	692.00	5,536.00	
2.7	ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	31,000.00	3,500.00	34,500.00	34,500.00	
2.8	ค่าแรงรื้อย้ายพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast สูง 20.00 เมตร	1.00	งาน	-	45,500.00	45,500.00	45,500.00	
2.9	ค่าเช่าเหมาบริการรถเครน	1.00	งาน	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	รวมงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง						191,972.10	