



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสำนักงานกิจการสภา หมู่ที่ ๖
ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างสำนักงานกิจการสภา หมู่ที่ ๖ ต. นางงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๗๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นสามพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกลางกำหนด เป็นเงิน ๗๔๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นายบุญณัฏฐ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างกิจการสภา หมู่ที่ 6
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ตำบลนาหวง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 773,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป สำนักงานกิจการสภา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร พร้อม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ชุดรายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นเงิน 744,000 บาท
(เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเดชา ภัคดีโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธัญลักษณ์ ห่วงจริง	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนฯ
นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาหวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	531,139.55	1.3056	693,455.80	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง	50,600.00	-	50,600.00	
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			744,055.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ			744,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร -	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ -	ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภัคดีโชติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญลักษณ์ ห่วงจริง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสมาลี อ่อนชื่นจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(นางกิริภัทร เช่งงาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายบุญณสัณห์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนางวอ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเดชา รักดีโชติ

แบบเลขที่ -

กองช่าง

เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	โครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานชุดดินฐานรากและถมดิน	31.00	ลบ.ม.		-	148.00	4,588.00	4,588.00	
	1.1.2 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	397.20	1,191.60	91.00	273.00	1,464.60	
	1.1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.27	ลบ.ม.	1,471.30	1,868.55	398.00	505.46	2,374.01	
	1.1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%)	80.00	ตร.ม.	480.00	38,400.00	133.00	10,640.00	49,040.00	
	- ไม้คร่าว	24.00	ลบ.ฟ.	480.00	11,520.00		-	11,520.00	
	- ตะปู	20.00	กก.	37.38	747.60		-	747.60	
	1.1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB Ø 6 มม.	0.144	ตัน	25.50	3.67	4,100.00	590.40	594.07	
	- DB Ø 12 มม.	0.700	ตัน	22.32	15.62	3,300.00	2,310.00	2,325.62	
	- DB Ø 16 มม.	0.286	ตัน	21.83	6.24	3,300.00	943.80	950.04	
	- DB Ø 20 มม.	0.245	ตัน	22.60	5.54	2,900.00	710.50	716.04	
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	128.00	ตร.ม.	30.50	3,904.00	5.00	640.00	4,544.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	41.00	กก.	26.42	1,083.22		-	1,083.22	
	1.1.5 งานคอนกรีต 1:2:4	27.94	ลบ.ม.	1,639.68	45,812.66	498.00	13,914.12	59,726.78	
	1.1.6 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	860.16	กก.	25.56	21,985.69	10.00	8,601.60	30,587.29	
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	442.00	กก.	22.70	10,033.40	10.00	4,420.00	14,453.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนางวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายเตชะ รักดิษฐ์

เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- □ 150 x 50 x 3.20 มม.	76.16	กก.	28.36	2,159.90	10.00	761.60	2,921.50	
	- PL 0.20 x 0.20 x 9 มม. พร้อม B 12 มม. ยาว 0.40 เมตร	14.00	ชุด	280.00	3,920.00		-	3,920.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานมุงหลังคา								
	- เหล็กกรัดลอนหนาเคลือบสีหนา 0.04 มม.	128.00	ตร.ม.	135.00	17,280.00	70.00	8,960.00	26,240.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จ 1" x 8" + ทับลอน 1" x 6"	48.00	เมตร	160.00	7,680.00	73.00	3,504.00	11,184.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	66.00	ตร.ม.	178.00	11,748.00	52.00	3,432.00	15,180.00	
	T- BAR								
	- ฝ้าเพดานแผ่นเพนบอร์ดยิปซัมระดับระยาอากาศโครงคร่าว	58.00	ตร.ม.	345.00	20,010.00	75.00	4,350.00	24,360.00	
	เหล็กชุบสังกะสี								
	1.2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุ								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	87.00	ตร.ม.	244.36	21,259.32	89.00	7,743.00	29,002.32	-
	- เสาค้ำและคานทับหลังหนา 0.10 x 0.10 ม.	58.00	เมตร	106.54	6,179.32	44.00	2,552.00	8,731.32	-
	1.2.4 งานฝ้าวัสดุฉนวนโฟมโครงเคร่า								
	- ผนังฉนวนโฟมโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม.	14.00	ตร.ม.	450.00	6,300.00	95.00	1,330.00	7,630.00	
	@ 0.50 ม.								
	1.2.5 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังปูนกระเบื้องเซรามิก 8" x 8" ขัดผิวมัน	15.00	ตร.ม.	308.82	4,632.30	166.00	2,490.00	7,122.30	
	1.2.6 งานฉาบปูน								




แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนางวอ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเดชา รักดีชาติ

กองช่าง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	164.00	ตร.ม.	67.30	11,037.20	82.00	13,448.00	24,485.20	
	- งานฉาบปูนเรียบเสา	13.00	ตร.ม.	67.30	874.90	100.00	1,300.00	2,174.90	
	1.2.7 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	48.00	ตร.ม.	103.11	4,949.28	82.00	3,936.00	8,885.28	
	1.2.8 งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่น ยึดด้วยปูนทราย								
	- งานฉาบผนังไม้สำเร็จรูปสูง 4"	28.00	เมตร	75.00	2,100.00	45.00	1,260.00	3,360.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวหยาบ	27.00	ตร.ม.	283.32	7,649.64	158.00	4,266.00	11,915.64	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวมัน	48.00	ตร.ม.	283.32	13,599.36	158.00	7,584.00	21,183.36	
	1.2.9 งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงระบายนอากาศ								
	- งานประตูอลูมิเนียม ป.1	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	ป.2	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00		-	2,700.00	
	- งานหน้าต่างอลูมิเนียม น.1	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00		-	13,000.00	
	น.2	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00		-	22,000.00	
	น.3	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	1.2.10 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบเคลื่อนขาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	150.00	300.00	3,080.00	
	- โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสีขาว	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชายอลูมิเนียมสีธรรมชาติขนาด 0.40 x 0.90 ม.	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	170.00	340.00	1,740.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกเคลื่อนขาพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนางวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายเตชา รักดีโชติ

เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- กระดาษกรอเบอร์มิเยมขนาด 0.60 x 0.50 เมตร	1.00	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	- ราวพาดผ้าพลาสติกยาว 0.60 ม.	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- ก๊อกน้ำขนาด 0.5 นิ้ว	2.00	อัน	142.00	284.00	25.00	50.00	334.00	
	- สายฉีดชำระชนิดอ่อน	2.00	ชุด	517.07	1,034.14	35.00	70.00	1,104.14	
	- ขอบขวนหล่อผ้า	4.00	อัน	50.00	200.00	15.00	60.00	260.00	
	- ตะแกรงกรองผง Ø 2 นิ้วพร้อมตะกั่ว	2.00	อัน	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	1.2.11 งานทาสี								
	- งานสีน้ำมันชนิดทาหลัก	60.00	ตร.ม.	55.04	3,302.40	38.00	2,280.00	5,582.40	
	- งานสีกันสนิม	60.00	ตร.ม.	55.04	3,302.40	35.00	2,100.00	5,402.40	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน	75.00	ตร.ม.	48.98	3,673.50	30.00	2,250.00	5,923.50	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก	85.00	ตร.ม.	56.26	4,782.10	34.00	2,890.00	7,672.10	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.3.1 ท่อ pvc Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	เมตร	149.53	897.18	120.00	720.00	1,617.18	
	1.3.2 ท่อ pvc Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	เมตร	26.69	160.14	40.00	240.00	400.14	
	1.3.3 ท่อ pvc Ø 0.5 นิ้ว ชั้น 8.5	24.00	เมตร	9.35	224.40	30.00	720.00	944.40	
	1.3.4 ช้องง 90° pvc Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ตัว	149.53	299.06		-	299.06	
	1.3.5 ช้องงตรง pvc Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ตัว	84.11	168.22		-	168.22	
	1.3.6 ช้องง 90° pvc Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ตัว	26.17	52.34		-	52.34	
	1.3.7 ช้องงตรง pvc Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ตัว	16.82	33.64		-	33.64	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายเดช ภูักดีโชติ

เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	1.3.8 ช้อง 90° pvc Ø 0.5 นิ้ว ชั้น 8.5	7.00	ตัว	3.74	26.18		-	26.18	
	1.3.9 ช้องตรง pvc Ø 0.5 นิ้ว ชั้น 8.5	7.00	ตัว	2.80	19.60		-	19.60	
	1.3.10 ช้อง 90° เหล็กใน Ø 0.5 นิ้ว	7.00	ตัว	14.00	98.00		-	98.00	
	1.3.11 ช้องตรงเหล็กใน Ø 0.5 นิ้ว	7.00	ตัว	2.70	18.90		-	18.90	
	1.3.12 กาวประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	2.00	กระป๋อง	121.50	243.00		-	243.00	
	1.3.13 ค่าแรงงานอุปกรณ์ท่อพร้อมข้อต่อ	1.00	รายการ			278.86	278.86	278.86	
	1.3.14 ถังบำบัด 800 ลิตร	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,960.00	2,960.00	10,960.00	
1.4	งานระบบไฟฟ้า						-		
	1.4.1 สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.ม.	520.00	เมตร	10.00	5,200.00	7.00	3,640.00	8,840.00	
	1.4.2 ท่อร้อยสาย pvc สีเหลือง ขนาด Ø 0.5 นิ้ว	64.00	เมตร	9.00	576.00	20.00	1,280.00	1,856.00	
	1.4.3 ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	400.00	400.00	2,700.00	
	1.4.4 โคมไฟครอบตะแกรงอลูมิเนียม 2 x 36 w แบบฝังฝ้าเพดาน	3.00	ชุด	765.00	2,295.00	150.00	450.00	2,745.00	
	1.4.5 โคมไฟลูออเรสเซนต์ ชนิดลอย 1 x 36 w	11.00	ชุด	165.00	1,815.00	115.00	1,265.00	3,080.00	
	1.4.6 สวิตช์	10.00	ชุด	27.00	270.00	80.00	800.00	1,070.00	
	1.4.7 เตารับ (เตี่ยว) แบบฝังในผนัง	10.00	ชุด	17.00	170.00	90.00	900.00	1,070.00	
					-		-	-	
					390,382.21		140,757.34	531,139.55	

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน

531,139.55 บาท

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปจ.5)

531,139.55 บาท

ห้เสนอสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์


