



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสำนักงานกิจการสภา หมู่ที่ ๖
ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างสำนักงานกิจการสภา หมู่ที่ ๖ ต. นาหวง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๗๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นสามพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกลางกำหนด เป็นเงิน ๗๒๘,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสำนักงานกิจการสภา หมู่ที่ 6
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 773,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป สำนักงานกิจการสภา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาง กำหนด)
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นเงิน 728,800 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเดชา ภัคดีโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธัญลักษณ์ ห่วงจริง	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
นางสมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาหวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	519,515.02	1.3056	678,278.81	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	50,600.00	-	50,600.00	
3	ป้ายโครงการ	-		-	
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			728,878.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ			728,800.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	ตร.ม.		

ตรวจ

(นางกิริภัทร เช่งงาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภัคดีโชติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญลักษณ์ ท่วงจริง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอยายอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเดชา ภูักดีโชติ

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

[illegible]

16
5
—
11



1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอยะยง จ.ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายเดชา รักดีโชติ

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	กลุ่มงานที่ 1								
	โครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานดินฐานรากและถมดิน	20.00	ลบ.ม.		-	148.00	2,960.00	2,960.00	
	1.1.2 พรายยาบ	7.00	ลบ.ม.	397.20	2,780.40	91.00	637.00	3,417.40	
	1.1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%)	89.00	ตร.ม.	480.00	42,720.00	133.00	11,837.00	54,557.00	
	- ไม้คร่าว	26.00	ลบ.ฟ.	480.00	12,480.00		-	12,480.00	
	- ตะปู	22.00	กก.	37.38	822.36		-	822.36	
	1.1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB Ø 6 มม.	0.58	ตัน	21,271.97	12,337.74	4,100.00	2,378.00	14,715.74	
	- RB Ø 12 มม.	0.86	ตัน	19,470.09	16,744.28	3,300.00	2,838.00	19,582.28	
	- เหล็กแครงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	128.00	ตร.ม.	28.00	3,584.00	5.00	640.00	4,224.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	43.00	กก.	25.42	1,093.06		-	1,093.06	
	1.1.5 งานคอนกรีต 1:2:4	23.00	ลบ.ม.	1,622.58	37,319.34	498.00	11,454.00	48,773.34	
	1.1.6 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	28.00	กก.	23.82	666.96	10.00	280.00	946.96	
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	548.00	กก.	17.35	9,507.80	10.00	5,480.00	14,987.80	
	- PL 0.20 x 0.20 x 9 มม.พร้อมRB Ø 12 มม.ยาว 0.40 เมตร	14.00	ชุด	280.00	3,920.00		-	3,920.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานมุงหลังคา								

ผู้ทำ

ผู้ตรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายเดชา ภัคธิโชติ

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เหล็กรีดลอนหนาเคลือบสีหนา 0.04 มม.	128.00	ตร.ม.	135.00	17,280.00	70.00	8,960.00	✓ 26,240.00	✓
	- เจียงขายไม้สำเร็จ 1" x 8" + ทับลอน 1" x 6"	48.00	เมตร	160.00	7,680.00	73.00	3,504.00	✓ 11,184.00	✓
	1.2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซีบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	66.00	ตร.ม.	178.00	11,748.00	52.00	3,432.00	✓ 15,180.00	✓
	T- BAR								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนํ้าอากาศโครงคร่าว	58.00	ตร.ม.	345.00	20,010.00	75.00	4,350.00	✓ 24,360.00	✓
	เหล็กชุบสังกะสี								
	1.2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุ								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	87.00	ตร.ม.	219.06	19,058.22	89.00	7,743.00	✓ 26,801.22	✓
	- เสาเอ็นและคานทับหลังหนา 0.10 x 0.10 ม.	58.00	เมตร	100.02	5,801.16	44.00	2,552.00	✓ 8,353.16	✓
	1.2.4 งานฝ้าวัสดุแผ่นโครงเคร่า								
	- ผนังไม้สำเร็จรูปโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม.	14.00	ตร.ม.	450.00	6,300.00	95.00	1,330.00	✓ 7,630.00	✓
	@ 0.50 ม.								
	1.2.5 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิก 8" x 8" ซีเมนต์ + สีขาว	15.00	ตร.ม.	308.82	4,632.30	166.00	2,490.00	✓ 7,122.30	✓
	1.2.6 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	164.00	ตร.ม.	67.30	11,037.20	82.00	13,448.00	✓ 24,485.20	✓
	- งานฉาบปูนเรียบเสา	13.00	ตร.ม.	67.30	874.90	100.00	1,300.00	✓ 2,174.90	✓
	1.2.7 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	48.00	ตร.ม.	103.11	4,949.28	82.00	3,936.00	✓ 8,885.28	✓

๑๘๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอหัวย้อย จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเดชา รักดีโชติ

แบบเลขที่ -

กองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.8	งานผิวพื้นด้วยวัสดุแผ่น ยึดด้วยปูนทราย								
-	งานเจียงผนังไม้สำเร็จรูปสูง 4"	28.00	เมตร	75.00	2,100.00	✓ 45.00	1,260.00	✓ 3,360.00	
-	พื้นผิวกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.030x0.30 ม. ชนิดผิวหยาบ	27.00	ตร.ม.	283.32	7,649.64	✓ 158.00	4,266.00	✓ 11,915.64	
-	พื้นผิวกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.030x0.30 ม. ชนิดผิวมัน	48.00	ตร.ม.	283.32	13,599.36	✓ 158.00	7,584.00	✓ 21,183.36	
1.2.9	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงระบายอากาศ				-		-	-	
-	งานประตูอลูมิเนียม ป.1	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	✓	-	15,000.00	
-	ป.2	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	✓	-	2,700.00	
-	งานหน้าต่างอลูมิเนียม น1	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	✓	-	13,000.00	
-	น2	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	✓	-	22,000.00	
-	น3	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	✓	-	8,000.00	
1.2.10	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	โถส้วมนั่งราบเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	✓ 150.00	300.00	✓ 3,080.00	
-	โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสีขาว	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	✓ 450.00	900.00	✓ 5,100.00	
-	อ่างล้างมือปัสสาวะชายอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมขาตั้ง	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	✓ 170.00	340.00	✓ 1,740.00	
0.40 x 0.90 ม.									
-	อ่างล้างหน้าเซรามิกเคลือบขาวชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	✓ 450.00	450.00	✓ 2,750.00	
-	กระเบื้องกมอลูมิเนียมขนาด 0.60 x 0.50 เมตร	1.00	ชุด	500.00	500.00	✓ 70.00	70.00	✓ 570.00	
-	ราวพาดผ้าพลาสติกยาว 0.60 ม.	2.00	ชุด	300.00	600.00	✓ 70.00	140.00	✓ 740.00	
-	ก๊อกน้ำขนาด 0.5 นิ้ว	2.00	อัน	116.82	233.64	✓ 25.00	50.00	✓ 283.64	
-	สายฉีดชำระชนิดอ่อน	2.00	ชุด	517.07	1,034.14	✓ 35.00	70.00	✓ 1,104.14	

๑๐๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเดชา ภัคศิษฐ์

แบบเลขที่ -

กองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ขอบเขนเสื้อผ้า	4.00	อัน	50.00	200.00	15.00	60.00	260.00	
	- ตะแกรงกรองผง Ø 2 นิ้วพร้อมดักกลั่น	2.00	อัน	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	1.2.11 งานทาสี								
	- งานสีน้ำมันชนิดทาเหล็ก	60.00	ตร.ม.	55.04	3,302.40	38.00	2,280.00	5,582.40	
	- งานสีกันสนิม	60.00	ตร.ม.	55.04	3,302.40	35.00	2,100.00	5,402.40	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายใน	75.00	ตร.ม.	48.98	3,673.50	30.00	2,250.00	5,923.50	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก	85.00	ตร.ม.	56.26	4,782.10	34.00	2,890.00	7,672.10	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.3.1 ท่อ pvc Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	เมตร	149.53	897.18	120.00	720.00	1,617.18	
	1.3.2 ท่อ pvc Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	เมตร	40.18	241.08	40.00	240.00	481.08	
	1.3.3 ท่อ pvc Ø 0.5 นิ้ว ชั้น 8.5	24.00	เมตร	9.34	224.16	30.00	720.00	944.16	๕
	1.3.4 ช้องง 90° pvc Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ตัว	149.53	299.06		-	299.06	
	1.3.5 ข้อต่อตรง pvc Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ตัว	84.11	168.22		-	168.22	
	1.3.6 ช้องง 90° pvc Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ตัว	26.17	52.34		-	52.34	
	1.3.7 ข้อต่อตรง pvc Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ตัว	17.76	35.52		-	35.52	
	1.3.8 ช้องง 90° pvc Ø 0.5 นิ้ว ชั้น 8.5	7.00	ตัว	3.74	26.18		-	26.18	
	1.3.9 ข้อต่อตรง pvc Ø 0.5 นิ้ว ชั้น 8.5	7.00	ตัว	2.80	19.60		-	19.60	
	1.3.10 ช้องง 90° เกลียวใน Ø 0.5 นิ้ว	7.00	ตัว	14.00	98.00		-	98.00	
	1.3.11 ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 0.5 นิ้ว	7.00	ตัว	2.52	17.64		-	17.64	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายเดชา รักดีโชติ

เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	1.3.12 กาวประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	2.00	กระป๋อง	121.50	243.00		-	243.00	
	1.3.13 ค่าแรงงานอุปกรณ์ท่อพร้อมข้อต่อ	1.00	รายการ			278.86	278.86	278.86	
	1.3.14 ถังบำบัด 800 ลิตร	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,960.00	2,960.00	10,960.00	
1.4	งานระบบไฟฟ้า						-		
	1.4.1 สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.ม.	520.00	เมตร	10.00	5,200.00	7.00	3,640.00	8,840.00	
	1.4.2 ท่อร้อยสาย pvc สีเหลือง ขนาด Ø 0.5 นิ้ว	64.00	เมตร	9.00	576.00	20.00	1,280.00	1,856.00	
	1.4.3 ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	400.00	400.00	2,700.00	
	1.4.4 โคมไฟครอบตะแกรงลูมิเนียม 2 x 36 w แบบฝังฝ้าเพดาน	3.00	ชุด	765.00	2,295.00	150.00	450.00	2,745.00	
	1.4.5 โคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดลอย 1 x 36 w	11.00	ชุด	165.00	1,815.00	115.00	1,265.00	3,080.00	
	1.4.6 สวิตซ์	10.00	ชุด	27.00	270.00	80.00	800.00	1,070.00	
	1.4.7 เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง	10.00	ชุด	17.00	170.00	90.00	900.00	1,070.00	
					-		-	-	
					389,152.16		130,362.86	519,515.02	

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน

519,515.02 บาท

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)

519,515.02 บาท

ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทสองสตางค์