



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑
อบต.นาง ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๓ - ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส (Sudmerse) ขนาด ๒.๐ HP และติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ ๒๙๒,๘๐๐ บาท กำหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๒๙๒,๘๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๙๔,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง ตำบลนาหวาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๒,๘๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๓ - ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำ
ไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส (Sudmerse) ขนาด ๒.๐ HP และติดตั้ง
ป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหวาง กำหนด
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เป็นเงิน ๒๙๔,๕๐๐ บาท
(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔, แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 - ๒.นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - ๓.นายก่อภพ รักเขตกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานชุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหมอ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดเจาะบ่อบาดาล	293,767.00	-	293,767.00	
2	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	749.00		749.00	
3	ป้ายโครงการ	-		-	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			294,516.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			294,500.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสมาลี อ่อนชื่นจิตร)

ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์)

กรรมการ

(นายก่อภพ รักเขตกิจ)

กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ

(นายบุญพันธ์ ไกรสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานขุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหมอ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่ -

กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายก่อภพ รักเชตกิจ

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 43 - 100 เมตร				-		-	-	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ pvc มอก. 17 - 2532 ขึ้นคุณภาพ 13.5 ต ๒ นิ้ว	100.00	เมตร	2,243.57	224,357.00			224,357.00	
2	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00			1,350.00	
3	งานติดตั้งชุดปิดปากบ่อน้ำบาดาล Ø 6 นิ้ว ชนิด pvc	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00			3,100.00	
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อม	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00			48,600.00	
	ท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานประกอบด้วย								
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด								
	2.0 แรงม้า 220 VAC (Submersible Pump)								
	- ท่อส่งเหล็ก มอก. 277 - 2532 ประเภท 2 Ø 1.5"								
	- ประตุน้ำกันกลับ (เช็ควาล์ว) ทองเหลือง ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- ยูเนียนเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมประเก็นยาง ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- นิปเปิ้ล เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- สายไฟชนิดกันน้ำ NYF หรือ VCT ขนาด 3 x 1.5 มม.								
	- เกบพันสายไฟและเทปชนิดกันน้ำ ขนาด 19.0 มม. X 1.80 มม. อย่างละ 1 ม้วน								
	- ตู้โลหะกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
5	งานไฟฟ้า								
	- เสาล้ำแรง ขนาด 5x5 นิ้ว สูง 5 เมตร	1	ต้น	800.00	800.00			800.00	
	- แรค 2 ช่อง	2	ชุด	100.00	200.00			200.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1 x 25 ตร.ม.	20	เมตร	18.00	360.00			360.00	
	- งานขยายเขตไฟฟ้า	1	งาน			15,000.00		15,000.00	
					277,407.00			293,767.00	

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน

293,767.00 บาท

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ป.ร.5)

293,767.00 บาท

สองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน