



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถ้าเขาโพธิ์โทน
และถ้าเขาปิยะ สายบ้านหนองยายฝ้าย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถ้าเขาโพธิ์โทนและถ้าเขาปิยะ สายบ้านหนองยาย
ฝ้าย หมู่ที่ ๓ ต. นางงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
และคณะกรรมการกลางกำหนด เป็นเงิน ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏ
ตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ส่วนราชการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทาง ลำเขาโพธิ์โทนและลำเขาปิ่นะ สายบ้านหนองยายฝ้าย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง
ระยะทาง 0.475 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	826,223.00	1.3795	1,139,774.62	Factor F ฝนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2					
3					
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,139,774.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,130,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

พื้นที่ผิวทาง 2,375 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม 475.79 บาท

ทราบ



(นางกิริภัทร ช่งงาช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาง



(นางบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเดชา กักดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวรัชฎ์ภรณ์ ห่วงจริง)

นักพัฒนาชุมชนฯ



(นางสุนทรี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง หนองยายฝ้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนางว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.475 กม.

จาก กม. 0+000

ถึง กม.ที่ 0+475

ผิวทาง ลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

กว้าง

5.00 เมตร หน้า 5 ซม.

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

20 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม					
1.1	งานปรับแก้ผิวและบดอัดแน่นพื้นทางเดิม ลึก 10 ซม.	ตร.ม.	850.00	14.01	11,908.50	✓
2	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					
2.1	Deep Patch	ตร.ม.	200.00	122.63	24,526.00	✓
3	งานผิวทางและไหล่ทาง					
3.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง					
3.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	1,050.00	32.90	34,545.00	✓
3.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	1,325.00	14.21	18,828.25	✓
3.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphaltic concrete					
3.2.1	งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	1,050.00	292.43	307,051.50	0.05
3.2.2	งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	1,325.00	289.15	383,123.75	✓
4	งานเปิดเตล็ด					
4.1	งานเครื่องหมายจราจร					
4.1.1	แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.00	11,440.00	11,440.00	✓
4.2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง				-	
4.2.1	สีเหลือง กว้าง 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	25.00	290.00	7,250.00	✓
4.2.2	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	95.00	290.00	27,550.00	✓
			รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งสิ้น		826,223.00	