

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหุบ หมู่ที่ 4
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ตำบลนาหวง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 478,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบ หมู่ที่ 4 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาหวง กำหนด
4. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 487,000 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

นายเดชา ภัคดีโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธัญลักษณ์ ห่วงจริง	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ฯ
นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนราชการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
สายทาง สายหุบ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง
ระยะทาง 0.195 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	352,337.45	1.3822	487,000.82	Factor F ฝนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			487,000.82	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			487,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวธัญลักษณ์ ห่วงจริง)

นักพัฒนาชุมชน ๓

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ ทราบ

(นางศิริภัทร เสง้งงาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง หนบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.195 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม.ที่ 0+195

ผิวทาง คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.	390.00	1.69	659.10	
2	งานดิน					
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	780.00	10.66	8,314.80	
2.2	งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
2.2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.				
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
3.1	งานรองพื้นทาง					
3.1.1	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	241.80	212.23	51,317.21	
3.1.2	งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ...	ลบ.ม.				
3.2	งานพื้นทาง					
3.2.1	งานพื้นทาง	ลบ.ม.				
3.2.2	งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....	ลบ.ม.				
3.2	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	39.00	583.55	22,758.45	
3.4	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					
3.4.1	Deep Patch	ตร.ม.				
3.4.2	งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.				
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง					
4.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.				
4.3	งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphaltic concrete					
4.3.1	งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.				
4.3.2	งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.				
4.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
4.1.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	780.00	329.58	257,072.40	
4.4.2	Expansion Joint	เมตร	4.00	147.37	589.48	
4.1.2	Contraction Joint	เมตร	72.00	94.83	6,827.76	
4.2	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	54.60	87.88	4,798.25	

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

352,337.45