

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางเข้าเขาโพธิ์โทน หมู่ที่ 6 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 384,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเขาโพธิ์โทน หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาหวง กำหนด
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 395,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเดชา ภัคดีโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธัญลักษณ์ ห่วงจริง	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ฯ
นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนราชการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
สายทาง สายทางเข้าเขาโพธิ์โทน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระยะทาง 0.150 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	285,927.73	1.3822	395,209.30	Factor F ผนวกทุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายโครงการ	-		-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			395,209.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			395,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวธัญลักษณ์ ห่วงจริง)

นักพัฒนาชุมชน ฯ

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อทราบ

(นางกิริภัทร แซ่งงาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายธัญชวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง ทางเข้าเขาโพธิ์โทน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.150 กม.

จาก กม. 0+000

ถึง กม.ที่ 0+150

ผิวทาง คอนกรีต

กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

8 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
	1.1 งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.				
2	งานดิน					
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	10.76	6,456.00	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	3.1 งานรองพื้นทาง					
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	186.00	224.10	41,682.60	
	3.1.2 งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ...	ลบ.ม.				
	3.2 งานพื้นทาง					
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.				
	3.2.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....	ลบ.ม.				
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	30.00	587.00	17,610.00	
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					
	3.4.1 Deep Patch	ตร.ม.				
	3.4.2 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.				
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง					
	4.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.				
	4.3.1 งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Cour	ตร.ม.				
	4.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	600.00	329.62	197,772.00	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	52.00	147.60	7,675.20	
	4.1.2 Contraction Joint	เมตร	4.00	95.08	380.32	
	4.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	42.00	96.68	4,060.56	
5	งานเบ็ดเตล็ด					
	5.1 งานระบบระบายน้ำ					
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม					
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร				
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	7.00	1,470.15	10,291.05	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					285,927.73	