

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

2. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ตำบลนาหว้า
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 980,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,600 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาหว้า กำหนด
4. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,003,000 บาท
(หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

นายเดชา ภัคดีโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นางมลจิรา พงษ์มาก	ตำแหน่ง ครู

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5 ท

ส่วนราชการ กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
 สายทาง สายบ้านหนองหว้า
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง
 ระยะทาง 0.400 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	725,745.20	1.3822	1,003,125.01	Factor F ฝนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,003,125.01	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน)			1,003,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)
 นักจัดการงานทั่วไป
 (นางมลจิรา พงษ์มาก)
 ครู

ลงชื่อ ทราบ
 (นางกิริภัทร แซ่งง่าย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลนาง

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง หนองหว้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.400 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม.ที่ 0+400

ผิวทาง คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
	1.1 งานวางป่าและขุดคอ	ตร.ม.				
2	งานดิน					
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,600.00	10.36	16,576.00	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.				
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	3.1 งานรองพื้นทาง					
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	496.00	220.76	109,496.96	
	3.1.2 งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ...	ลบ.ม.				
	3.2 งานพื้นทาง					
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.				
	3.2.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....	ลบ.ม.				
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	80.00	579.67	46,373.60	
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					
	3.4.1 Deep Patch	ตร.ม.				
	3.4.2 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.				
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง					
	4.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.				
	4.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphaltic concrete					
	4.3.1 งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.				
	4.3.2 งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.				
	4.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,600.00	329.43	527,088.00	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	12.00	146.70	1,760.40	
	4.1.2 Contraction Joint	เมตร	144.00	94.10	13,550.40	
	4.2 งานไหล่ทางถูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	112.00	97.32	10,899.84	

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

725,745.20