



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘
ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๗๔,๒๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 272,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปริมาณ
น้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ./ชม. พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส (Submerse) ขนาด 2.0 HP พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางกำหนด
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นเงิน 274,200 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายก้องภพ รักเขตกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานขุดเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.นาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดเจาะบ่อบาดาล	273,542.00	-	273,542.00	
2	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	749.00		749.00	
3	ป้ายโครงการ	-		-	
	าล.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			274,291.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			274,200.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ - ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป



(นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นายก้องภพ รักเขตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


เห็นชอบ



รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายก่อภพ รักเชตกิจ

แบบเลขที่ -

กองช่าง

เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ๑6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร				-		-	-	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ pvc มอก. 17 - 2532 ขึ้นคุณภาพ 13.5 ๑ นิ้ว	100.00	เมตร	2,192.57	219,257.00		-	219,257.00	
2	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00		-	1,350.00	
3	งานติดตั้งชุดปิดปากบ่อน้ำบาดาล ๑6 นิ้ว ชนิด pvc	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00		-	3,100.00	
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อม	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00		-	48,600.00	
	ท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานประกอบด้วย								
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ใต้น้ำ ขนาด								
	2.0 แรงม้า 220 VAC (Submersible Pump)								
	- ท่อส่งเหล็ก มอก. 277 - 2532 ประเภท 2 ๑.5"								
	- ประตุน้ำกันกลับ (เช็ควาล์ว) ทองเหลือง ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- ยูนิเวนเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมประเก็นยาง ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- นิปปิ้ล เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อส่ง								
	- สายไฟชนิดกันน้ำ NYY หรือ VCT ขนาด 3 x 1.5 มม.								
	- เทปพันสายไฟและเทปชนิดกันน้ำ ขนาด 19.0 มม. X 1.80 มม. อย่างละ 1 ม้วน								
	- ตู้โลหะกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
5	งานไฟฟ้า								
	- เสาล้ำราง ขนาด 5x 5 นิ้ว สูง 5 เมตร	1	ต้น	775.00	775.00		-	775.00	
	- แรต 2 ช่อง	1	ชุด	120.00	120.00		-	120.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1 x 25 ตร.ม.	20	เมตร	17.00	340.00		-	340.00	
					272,307.00		-	273,542.00	

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน

273,542.00 บาท

รวมค่างานต้นทุนงานเป็นเงิน (ยกยอดไป ปร.5)

273,542.00 บาท

สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน